

mgr inż. Michał Szczuka

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja placu zabaw w Łęgu  
ADRES INWESTYCJI : 47-440 Łęg, ul. Wyzwolenia 8, działka nr 187  
INWESTOR : Gmina Nędza  
ADRES INWESTORA : 47-440 Nędza, ul. Jana III Sobieskiego  
BRANŻA : roboty budowlane  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Szczuka  
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2020r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
grudzień 2020r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Modernizacja placu zabaw</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	125.800	
		125.8			
				<b>RAZEM</b>	<b>125.800</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>	125.800	
		Krotność = 2			
		125.8			
				<b>RAZEM</b>	<b>125.800</b>
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-01		m <sup>2</sup>	125.800	
		125.8			
				<b>RAZEM</b>	<b>125.800</b>
4	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02		m <sup>2</sup>	125.800	
		125.8			
				<b>RAZEM</b>	<b>125.800</b>
5	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-03		m <sup>2</sup>	125.800	
		125.8			
				<b>RAZEM</b>	<b>125.800</b>
6	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-04		m <sup>2</sup>	125.800	
		Krotność = 20			
		125.8			
				<b>RAZEM</b>	<b>125.800</b>
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-02		m	53.400	
		53.4			
				<b>RAZEM</b>	<b>53.400</b>
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-03		m <sup>3</sup>	2.500	
		2.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
9	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-01		m <sup>3</sup>	19.750	
		39.5/2			
				<b>RAZEM</b>	<b>19.750</b>
10	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-04		m <sup>3</sup>	19.750	
		Krotność = 5			
		39.5/2			
				<b>RAZEM</b>	<b>19.750</b>
11	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.1	0218-02		m <sup>3</sup>	85.000	
		85			
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
12	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
d.1	0401-05		m <sup>2</sup>	85.000	
		85			
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
13		Roboty porządkowe	kpl		
d.1			kpl	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW</b>			
14		Dostawa i montaż zestawu zabawowego - wg dokumentacji	szt		
d.2	kalk. własna		szt	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15		Dostawa i montaż huśtawki z metalową poprzeczką, siedzisko kubelkowe z łańcuszkiem - wg dokumentacji	szt		
d.2			szt	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16		Dostawa urządzenia - ławko-stół (komplet grillowy)	szt		
d.2			szt	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17		Dostawa urządzenia - ławka przenośna	kpl		
d.2			kpl	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>