

Projektowanie i nadzór w budownictwie

mgr inż. Michał Szczuka

47-440 Łęg, ul. Okrężna 35

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w Szymocicach
ADRES INWESTYCJI : 47-440 Szymocice, ul. Gliwicka, działka nr 76/2
INWESTOR : Gmina Nędza
ADRES INWESTORA : 47-440 Nędza, ul. Jana III Sobieskiego
BRANŻA : roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Szczuka
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2022r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PLAC ZABAW			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów zabaw i siłowni plenerowej	ha		
d.1	0114-02	0.229	ha	0.229	
				RAZEM	0.229
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	209.58	m ²	209.580	
				RAZEM	209.580
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 2 209.58	m ²	209.580	
				RAZEM	209.580
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
d.1	0103-01	209.58	m ²	209.580	
				RAZEM	209.580
5	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m ²		
d.1	0101-02	209.58	m ²	209.580	
				RAZEM	209.580
6	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-03	209.58	m ²	209.580	
				RAZEM	209.580
7	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.	m ²		
d.1	0104-04	Krotność = 20 209.58	m ²	209.580	
				RAZEM	209.580
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-02	58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
10	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II, wraz z kosztami utylizacji	m ³		
d.1	0108-01	62.7	m ³	62.700	
				RAZEM	62.700
11	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-04	Krotność = 5 62.7	m ³	62.700	
				RAZEM	62.700
12	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim, wraz z miejscem po usuniętej huśtawce	m ³		
d.1	0218-02	25	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
13	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.1	0401-05	180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
14		Roboty porządkowe - rozebranie istniejącej palisady drewnianej wzdłuż ogrodzenia, rozebranie istniejących urządzeń zabawowych	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
15		Dostawa i montaż zestawu zabawowego - wg dokumentacji	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Dostawa i montaż huśtawki podwójnej i bocianie gniazdo - wg dokumentacji	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17		Dostawa i montaż bujak - wg. dokumentacji	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18		Dostawa i montaż bujak rower - wg dokumentacji	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19 d.2		Dostawa i montaż - bujak kiwak - wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.2		Dostawa i montaż tablicy z regulaminem - wg dokumentacji (na tablicy zamieścić dane Zarządcy placu zabaw, oraz adres placu zabaw)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.2	kalk. własna	Dostawa urządzenia - ławka parkowa - wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.2	kalk. własna	Dostawa urządzenia - pojemnik do segregacji śmieci -wg. dokumentacji	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000