

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1 Remont pokrycia dachowego</b>					
1	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-01	(7,5*5)+(5*5)	m <sup>2</sup>	62,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,500</b>
2	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem- izolacja świetlików dachowych	m		
d.1	0617-06	40	m	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
3	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-01	45*0,2	m <sup>2</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
<b>2 Remont drewnianej elewacji budynków kontenerowych</b>					
4	KNR 4-01	Odrzbianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - oczyszczenie elewacji drewnianej	m <sup>2</sup>		
d.2	0610-03	(45*2,8)- (1*1)*6	m <sup>2</sup>	114,000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>114,000</b>
5	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
d.2	0627-01	(45*2,8)- (2*1)*6	m <sup>2</sup>	114,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>114,000</b>
6	KNNR-W 3	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami olejowymi - deski i płyty- malowanie lakerobeją	m <sup>2</sup>		
d.2	0504-09	(45*2,8)- (2*1)*6	m <sup>2</sup>	114,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>114,000</b>
7		Montaż zadaszenia systemowego z poliwęglanu - podest pomiędzy kontenerami	m <sup>2</sup>		
d.2	kalk. własna	2,6*5,5	m <sup>2</sup>	14,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,300</b>
<b>3 Remont pomieszczeń szatniowych</b>					
8	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
d.3	0504-06	(7,5*5)+(2,4*2,4)	m <sup>2</sup>	43,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,260</b>
9	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
d.3	0405-01	(7,5*5)+(2,4*2,4)	m <sup>2</sup>	43,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,260</b>
10	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych- płyta OSB 25 pióro-wpust	m <sup>2</sup>		
d.3	4007-03	(7,5*5)+(2,4*2,4)	m <sup>2</sup>	43,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,260</b>
11	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.3	0602-01	(7,5*5)+(2,4*2,4)	m <sup>2</sup>	43,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,260</b>
12	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.3	0602-03	70	m	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
13	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m <sup>2</sup>		
d.3	1206-02	-Wykładzina podłogowa PVC Specjal 43-S o grubości 2,0 mm	m <sup>2</sup>	43,260	
		(7,5*5)+(2,4*2,4)		<b>RAZEM</b>	<b>43,260</b>
14		Demontaż i ponowny montaż wyposażenia sanitariatów w celu wymiany podłogi.	kpl.		
d.3	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
15	KNR 4-04	Wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 12 km	kpl.		
d.3	1103-04				
	1103-05				
	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>4 Konserwacja nawierzchni boiska z trawy syntetycznej</b>					
16		Wykonanie konserwacji nawierzchni boiska z trawy syntetycznej wraz z wymianą granulatu - EDPM pierwotny zielony.	m <sup>2</sup>		
d.4	kalk. własna	- rozluźnienie bryłek granulatu; - oczyszczenie warstwy zasypowej z zanieczyszczeń takich jak: ziemia, kurz, liście, pióra, luźne elementy włókien trawy, większe frakcje kamyków, mech, chwasty; - równomierne rozprowadzenie zasypu na całej powierzchni obiektu; - uzupełnienie zasypu w miejscach zwiększonego użytkowania, podklejenie trawy w miejscach ubytków i rozklejenie oraz usunięcie chwastów			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		56*28	m <sup>2</sup>	1 568,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 568,000</b>
<b>5</b>		<b>Modernizacja oświetlenia boiska z trawy syntetycznej</b>			
17		Wymiana punktów świetlnych -żarówek Lampa metalohalogenkowa bez odbłyśnika	szt		
d.5	kalk. własna	450W/645 E40 1SL/12			
		18	szt	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>