



Gmina Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, regon: 276258470, NIP: 639-196-77-77
tel./fax 32 410 23 99, email: ug@nedza.pl www.nedza.pl www.bip.nedza.pl
numer konta bankowego: ING 65 1050 1328 1000 0004 0003 2868

Nędza, dnia 16.04.2018 r.

Nr zamówienia: ZPI. 271.4.2018

Nr dokumentu: ZPI.271.4.12.2018

Wszyscy oferenci
www.bip.nedza.pl

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn

„ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice”

Odpowiadając na pismo Oferenta informuję:

Pytanie 1 :

Brak w dokumentacji projektów pompowni „ul. Dojazdowa” i „Szkoła” uniemożliwia ich precyzyjną wycenę

Odpowiedź 1:

Pompownie ul. Dojazdowa i Szkoła są zawarte w projekcie PW datowanym na czerwiec 2014 r. i PW datowanym na lipiec 2014 r.

Pytanie 2 :

Która wersja pompowni „Odrzańska” i „Betonowa” będzie realizowana (dwa projekty dla tych pompowni)

Odpowiedź 2:

pompownie Odrzańska i Betonowa będą realizowane w wersji pompowej a nie jako tłocznie,

Pytanie 3 :

Czy realizowane będą pompownie i tłocznie, czy tylko pompownie (ul. Raciborska – projekt tłoczni)

Odpowiedź 3:

Będą realizowane tylko pompownie



Gmina Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, regon: 276258470, NIP: 639-196-77-77
tel./fax 32 410 23 99, email: ug@nedza.pl www.nedza.pl www.bip.nedza.pl
numer konta bankowego: ING 65 1050 1328 1000 0004 0003 2868

Pytanie 4 :

Brak profilu i oznaczenia na mapie kolektora 8Ks21 (300,0 m)

Odpowiedź 4:

Profil kolektora 8Ks21 zawiera rys. nr 7 ul. Dojazdowa (Projekt 2013r.)

Pytanie 5 :

Odcinek od 8S2.7 kolektora 8Ks2 ma długość 55,45m, do realizacji 32,95m

Odpowiedź 5:

Odcinek kolektora 8Ks2 od 8S2.5 do 8S2.7 o długości 32,95 m – jest to dokończenie robót na kolektorze 8Ks2,

Pytanie 6 :

Kolektor 8Ks9 o długości 45,75m (Rys. 09) ma być realizowany na odcinku 186,25m

Odpowiedź 6:

Kolektor 8Ks9 - odcinek należy wykonać zgodnie z projektem zamiennym z 2013 r. – rys. 3 i rys. 9

Pytanie 7 :

Brak profilu i oznaczenia na mapie kolektora 8Ks10 (114,7m)

Odpowiedź 7:

Kolektor 8Ks10 należy wykonać zgodnie z rys. 6 ul. Melioracyjna,

Pytanie 8 :

Jakiego fragmentu kolektora 8Ks1 dotyczy odcinek długości 66,35m (jest w zestawieniu, brak w tabeli)

Odpowiedź 8:

Kolektor 8Ks1 o długości 66,35 m jest wpisany pomyłkowo – ma być kolektor 8Ks14 o długości 66,35m - dokończenie



Gmina Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, regon: 276258470, NIP: 639-196-77-77
tel./fax 32 410 23 99, email: ug@nedza.pl www.nedza.pl www.bip.nedza.pl
numer konta bankowego: ING 65 1050 1328 1000 0004 0003 2868

Pytanie 9 :

Czy ciąg tłoczny z pompowni „Powstańców Śląskich” wykonać z rur PE o śr. 200 (jak profil) czy 225 (jak OPZ)

Odpowiedź 9 :

Ciąg tłoczny z pompowni Powstańców Śląskich wykonać z rur PE o średnicy zewnętrznej 225 mm (profil podaje oznaczenie średnic jako nominalne)

Pytanie 10 :

Jakimi rurami (kamionkowymi czy GRP) wykonywać przewierty (przedmiar – tylko rury GRP, projekt kamionka i GRP)

Odpowiedź 10:

Przewierty wykonać z rur GRP,

Pytanie 11 :

Jeżeli studnie pompowni wykonywane mają być metodą studniarską (jak w przedmiarze), to brak możliwości wykonania pierścieni dociągających, jeżeli nie – przedmiar nie uwzględnia znacznej części robót ziemnych i ich umocnień

Odpowiedź 11:

pompownie zostały wycenione w oparciu o poz. przedmiarowe od 191 do 203 – roboty ziemne (roboty ziemne i zabezpieczające), poz. 204 do 221 – roboty montażowe, i poz. 222 do 228 – dostawy, wyposażenie i uruchomienie

Uwaga !

Została dodatkowo zamieszczona dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej :

- **PW Wykonawczy 2013**
- **PW zamienny 2014**
- **PB uzupełnienie 2014**

Wójt Gminy Nędza

Anna Iskała